

## ■ 笠木施工後のゴンドラ設置について

- ①ゴンドラを使用する場合には、作業部分の笠木を一時撤去して作業を行ってください。
- ②取り外す場合には、2～3人で作業を行ってください。
- ③取り外し方法は下図に示します。
- ④笠木の復旧は、笠木本体をブラケットに押し込んで嵌め合わせてください。

